

Kraków, dnia 16 kwiecień 2020 r.

PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

wymiana rynien oraz rur spustowych – w budynku mieszkalnym os. Na Skarpie 53.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

budynek mieszkalny 2 klatkowy , dwu piętrowy z poddaszem użytkowym, Dach czertospadowy pokryty dachówką ceramiczną. Blacharka zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków- blacha ocynk lub zbliżona kolorystycznie.

Wymiar budynku h/l/s- 10,71/33,85/10,88 m – do obmiaru rynien dołożono po 1 mb na gzyms wystający poza obrys budynku.

2.Szczegółowy zakres robót określa : przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji.

Informacje dodatkowe - (kontakt z inspektorem nadzoru P. Zbigniew Goleń tel.12 644-75-98 wew.29).

3. Pożądany (wymagany)* termin realizacji: do uzgodnienia z ZWM budynku os. Na Skarpie 53.

4. Kryteria oceny ofert: cena , gwarancja, doświadczenie.

5. Do złożonej oferty należy dołączyć:

referencje określające adresy wykonywanych robót ,
polisę odpowiedzialności cywilnej,

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 30-04-2020 r.** do godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 pok.3.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: „**Propozycja cenowa na zadanie: wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym os. Na Skarpie 53.**”

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

p. Zbigniew Goleń
p. Iwona Żurek

tel. 12 644 75 98 wew.29
tel. 12 644-80-23

Z-ca Kierownika Działu Obsługi
Technicznej i Rozliczeń
PPU „ADREM” S.A.
p. Iwona Żurek

Przedmiar Robót.

1. Montaż rusztowania (dla firm wykonujących prace metodą tradycyjną) -958 m²
2. Montaż stanowisk linowych (dla firm wykonujących prace metodą alpinistyczną)
– 6 stanowisk.
3. Rozebranie dachówki na fragmencie dachu pod montaż okapu - 47 m²
4. Demontaż rynien dachowych – 94 mb
5. Demontaż okapu - 30 m²
6. Demontaż haków – ok. 180 szt.
7. Wymiana desek okapowych nie przyjmujemy w kalkulacji, w momencie potrzeby wykonania prac zostaną wykonane na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz zostanie sporządzony aneks do umowy.
8. Montaż pasa podrynnowego przyjęto szer. o.33 m - 31 m²
9. Montaż haków przyjęto 2 haki na 1 mb – 180 szt
10. Montaż rynien dachowych z zabezpieczeniami na krawędziach przed przelewaniem wody.
Rynny obustronnie lutowane na łączeniach – 92 mb
11. Montaż koszy odpływowych -.4 szt.
12. Montaż okapu przyjęto pas szer. 0.33m - 31 m²
13. Uzupełnienie dachówek - 47 m²
14. Demontaż rur spustowych – 40 mb
15. Montaż rur spustowych z blachy ocynk lub równoważnej – 40 mb
16. Montaż kolan pod okapem - 8 szt.
17. Montaż kolcy przeciw ptakom na kolanach pod gzymsem - 4 szt.
18. Wykonanie kołnierz na łączeniu rury ocynk z czyszczakiem - 4 szt.
19. Demontaż rusztowania (dla firm składających ofertę wykonania prac metodą tradycyjną)
– 958 m².
20. Demontaż stanowisk linowych (dla firm składających ofertę na wykonanie prac metodą alpinistyczną) – 6 stanowisk
21. Sprawdzenie drożności przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od czyszczaka na długości ok. 5 m – przyłącza rur spustowych. - 4 miejsca
22. Pomalowanie czyszczaków i rur spustowych od opaski do wysokości cokołu elwacji w kolorze czarnym. Przyjęto – 4 mb
23. Roboty porządkowe.