Kraków, dnia 03.09.2026 r.

**PPU „Adrem" S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:**

**Wykonanie remontu kominów ponad dachem w budynku przy os. Teatralne 28 w Krakowie.**

**1. Zakres robót:**

**Wykonanie remontu kominów ponad dachem zakres robót zgodnie z załącznikiem.**

Dodatkowe informacje oraz wejście na teren nieruchomości należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. budowlanych P. Marcin Zadroziński, tel. 571 226 025

**2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej**:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 25.09.2026** r. w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis:
**„Wykonanie remontu kominów ponad dachem w budynku przy os. Teatralne 28 w Krakowie."**
Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

**3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest**:

p. Marcin Zadroziński tel. 571 226 025 e-mail: zadrozinski@adrem.krakow.pl
p. Anna Witusik tel. 571 226 026 e-mail: witusik@adrem.krakow.pl

PPU "ADREM" S.A.
GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s Wspólnot Mieszkaniowych
Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej
.....
*mgr Bożena Szybiak*

Przedmiar robót

os. Teatralne 28- remont kominów ponad dachem

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Demontaż anten telewizyjnych | szt | 10,00 |
| 2 | Demontaż instalacji odgromowej z czapek kominowych | kpl | 1,00 |
| 3 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 31,50 |
| 4 | Przemurowanie kominów | m3 | 5,31 |
| 5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowej | tona | 0,22 |
| 6 | Nakrywy kominów o grubości 7 cm | m2 | 31,50 |
| 7 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- kapios na czapkach kominowych | m2 | 37,35 |
| 8 | Pokrycie papą termozgrzewalną – czapki kominowe | m2 | 31,50 |
| 9 | Tynki zwykłe cementów- wapienne na kominach ponad dachem | m2 | 90,00 |
| 10 | Malowanie ścian kominów farbą elewacyjną | m2 | 90,00 |
| 11 | Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach- obróbki dołem przy kominach | mb | 124,00 |
| 12 | Listwy dociskowe na dolnej obróbce komina | mb | 124,00 |
| 13 | Uszczelnienie listwy dociskowej | mb | 124,00 |
| 14 | Montaż nasad kominowych ocynkowanych | szt | 43,00 |
| 15 | Wykonanie i montaż siatek na przewodach wentylacyjnych bocznych | m2 | 12,00 |
| 16 | Wymiana wyłazów dachowych | szt | 3 |
| 17 | Montaż masztów antenowych | szt | 2,00 |
| 18 | Demontaż uszkodzonych wywiewek kanalizacyjnych | kpl | 15,00 |
| 19 | Wywiezienie gruzu | m3 | 8,46 |

Inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych
Oddziału Obsługi Mieszkańców Nr 4
P.P.U „MOREM" S.A.

*Marcin Zadroziński*
Nr MAP/BO/5210/01