Kraków, dnia 03.09.2026 r.

PPU „Adrem" S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Wymiana krawędzi dachu z orynnowaniem i rurami spustowymi w budynku przy os. Teatralne 28 w Krakowie.

1. Zakres robót:

Wymiana krawędzi dachu z orynnowaniem i rurami spustowymi zakres robót zgodnie z załącznikiem.

Dodatkowe informacje oraz wejście na teren nieruchomości należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. budowlanych P. Marcin Zadroziński, tel. 571 226 025

2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 25.09.2026** r. w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis:
„Wymiana krawędzi dachu z orynnowaniem i rurami spustowymi w budynku przy os. Teatralne 28 w Krakowie."
Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

p. Marcin Zadroziński tel. 571 226 025 e-mail: zadrozinski@adrem.krakow.pl
p. Anna Witusik tel. 571 226 026 e-mail: witusik@adrem.krakow.pl

PPU "ADREM" S.A
GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s Wspólnot Mieszkaniowych
Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej
mgr Bożena Szybiak

Przedmiar robót

os. Teatralne 28- wymiana krawędzi dachu z orynnowaniem i rurami spustowymi

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Demontaż instalacji odgromowej z krawędzi dachu		
2	Rozbiórka pokrycia pierwszej (i 2 kolejne) warstwy papy z dachu	m2	120,00
3	Rozebranie rynien z blachy	m2	120,00
4	Rozbiórka rur spustowych	m	60,00
5	Wymiana desek czołowych	m	120,00
6	Uzupełnienie ubytków w powierzchni betonowej krawędzi dachu	m2	28,00
7	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 z blachy powlekanej	m	120,00
8	Krycie papą termozgrzewalną pod pas podrynnowy	m2	150,00
8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej pas podrynnowy pas nadrynnowy	szt m2 m2	132,00 90,00 42,00
9	Rynny dachowe z blachy powlekanej	m	120,00
10	Zbiorniczki przy rynnach- z blachy ocynkowanej	szt	4,00
11	Rury spustowe z blachy powlekanej	m	60,00
14	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	120,00
15	Uszczelnienie masą KETZ papy między starą a nową	m	120,00
16	Wywiezienie gruzu	m3	7,00
17	Utylizacja papy	tona	7,00
18	Zabezpieczenie wejść do lokali usługowych i klatek	kpl	1

Inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych
Oddziału Obsługi Mieszkańców Nr 4
P.P.U. „ADREM" S.A.
Marcin Zagroziński
Nr MAP/BO/5210/01