

Kraków, dnia 29 sierpień 2018 r.

Dyrektor PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnego os. Alertyńskie 29 k.I.I.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej (na rury kanalizacyjne niskosumowe, instalacja wodną z rur PE) w klatce I dla mieszkań :

pion I mieszkania (1,4,7,10,13)

pion II mieszkania (2,3,5,6,8,9,11,12,14,15)

Przedmiar robót oddzielnie na każdy pion w załączeniu.

2. Požadany (wymagany)* termin realizacji po podpisaniu umowy.

3. Do złożonej oferty należy dołączyć:

referencje ,

gwarancję,

polisę odpowiedzialności cywilnej,

4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do **dnia 21-09-2018 r.** do godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 pok.3.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: „**Propozycja cenowa na zadanie: wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym os.Alertyńskie 29.**”

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

p. Izabela Mydel-Wojtysiak inspektor nadzoru

p. Iwona Żurek

tel. 12 648 00 43 wew.25

tel. 12 644-80-23

Jerzy Garstka
V-CE/PREZES
Dyrektor ds. Eksploatacji
.....
mgr inż. Jerzy Garstka

Dyrektor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„ADREM” Spółka Akcyjna
31-956 Kraków, os. Słoneczne 3
tel. 12 644-81-44, 12 644-82-10
tel./fax 12 644-10-62

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyczerpanie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej - os. Albertyńskie 29, kl. 1 (M 1,4,7,10,13) Mnożnik z kosztorysu =		5	
1 Element			
1.1 Kalkulacja własna Odłączenie wody	1,00		szt
1.2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1,00		kpl
1.3 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1,00		kpl
1.4 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - rozebranie obudowy wanny 1,8*0,7+0,8*0,7 = 1,820000 Ogółem: 1,82	1,82		m2
1.5 KNRW 401/1216/1 analogia Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie folią i papierem buforowym łazienki i przedpokoju	9,00		m2
1.6 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - rozkucie zabudowy pionu	2,5		m
1.7 KNR 401/208/4 analogia Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton żwirowy, grubość do 40-cm - rozkucie stropu	3,00		szt
1.8 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-50-100-mm - demontaż pionu	2,50		m
1.9 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-50-80-mm - demontaż przyłącza wanny i umywalki	2,00		szt
1.10 KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi-50-mm - demontaż kratki wannowej	1,00		szt
1.11 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - demontaż pionu wodnego	2,50		m
1.12 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm - złożenie pionu kanalizacji fekalnej	2,00		m
1.13 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm - podłączenie miski sedesowej	1,00		szt
1.14 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm - podłączenie wanny i umywalki	1,00		szt
1.15 KNR 13/127/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 25-mm - rura wielowarstwowa Teceflex (pion)	2,50		m
1.16 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami - zamurowanie rozkucia stropów 0,4*0,4*0,3*3 = 0,144000 Ogółem: 0,14	0,14		m3
1.17 KNR 402/224/1 Montaż miski sedesowej	1		szt
1.18 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	1,00		m3
1.19 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km	1,00	20	m3

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej - os. Albertyńskie 29, kl. 1 (M 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15)			
Mnożnik z kosztorysu = $\frac{5}{5}$			
1 Element			
1.1 Kalkulacja własna Odlączenie wody	1,00		szt
1.2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2,00		kpl
1.3 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1,00		kpl
1.4 KNR 401/348/3 Rozebrawie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - rozebranie obudowy wanny 1,8*0,7+0,8*0,7			
			= 1,820000
	Ogółem:	1,82	m2
1.5 KNRW 401/1216/1 analogia Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie folią i papierem buforowym łazienki i przedpokoju	9,00		m2
1.6 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - rozkucie zabudowy pionu	2,5		m
1.7 KNR 401/208/4 analogia Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 40·cm - rozkucie stropu	6,00		szt
1.8 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żelwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-50-100·mm - demontaż pionu	2,50		m
1.9 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żelwnych, Fi-50-80·mm - demontaż przyłącza wanny i umywalki	2,00		szt
1.10 KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żelwny podłogowy, Fi-50·mm - demontaż kratki wannowej	1,00		szt
1.11 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32·mm - demontaż pionu wodnego	2,50		m
1.12 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm - złożenie pionu kanalizacji fekalnej	2,00		m
1.13 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm - podłączenie miski sedesowej	1,00		szt
1.14 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm - podłączenie wanny i umywalki	1,00		szt
1.15 KNR 13/127/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm - rura wielowarstwowa Teceflex (pion)	2,50		m
1.16 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami - zamurowanie rozkucia stropów 0,4*0,4*0,3*3			
			= 0,144000
	Ogółem:	0,14	m3
1.17 KNR 402/224/1 Montaż miski sedesowej	2		szt
1.18 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	1,00		m3
1.19 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	1,00	20	m3