Kraków, dnia 29 czerwca 2026 r.

PPU „Adrem" S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

I. Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku ul. Kamionka 8 w Krakowie.
Uzgodnienie projektu technicznego w Tauron Polska Energia
II. Realizacja remontu instalacji elektrycznej WLZ – na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego.

1. Przedmiot zamówienia:
Budynek Mieszkalny wielorodzinny ul. Kamionka 8
Dane:
budynek 2- klatkowy
lokale mieszkalne : 16 mieszkań

2. Zakres robót:
1) Opracowanie projektu technicznego :
- **remontu instalacji elektrycznej WLZ,**
- **uzgodnienie opracowanego projektu w Tauron Polska Energia**

2) Wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych projektów.

Szczegółowy zakres planowanego remontu w załączniku.

Dodatkowe informacje należy uzgodnić z : p. Anna Witusik tel. 571 226 026,
p. Mieczysław Baran tel. 606 234 445.

3. Termin realizacji: po opracowaniu dokumentacji technicznej remontu, termin do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Kamionka 8

4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 21.07.2026** r. w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis:
„Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku ul. Kamionka 8 w Krakowie wraz z uzgodnieniami. Realizacja remontu instalacji elektrycznej WLZ – na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego"

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
p. Anna Witusik tel. 571 226 026 witusik@adrem.krakow.pl
p. Mieczysław Baran tel. 606 234 445, konserwcja@adrem.krakow.pl

Kierownik Działu
Wspólnot Mieszkaniowych
i Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej
PPU "ADREM" S.A.
mgr inż. Marcin Satława

Szczegółowy planowany zakres remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku : Kamionka 8

1. wykonanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej,
2. wymiana rozdzielnicy głównej RG,
3. wymiana przewodów zasilających RG ze złącza kablowego ZK,
4. montaż przycisków przeciwpożarowych ROP przy wejściach głównych budynku,
5. wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ,
6. wykonanie modernizacji tablic administracyjnych,
7. wymiana przewodów zasilających tablice administracyjne,
8. wykonanie tablic piętrowo-licznikowych zawierających rozgałęźnik WLZ, zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe oraz liczniki energii elektrycznej ,
9. wymiana tablic mieszkaniowych TM wraz z zabezpieczeniami,
10. wymiana przewodów zasilających tablice mieszkaniowe TM,
11. wykonanie rurarzu dla instalacji teletechnicznych,
12. wymiana instalacji oświetlenia administracyjnego oraz zewnętrznego,
13. wymiana instalacji oświetlenia suszarni wraz z wymianą opraw oświetleniowych i osprzętu,
14. modernizacja instalacji oświetleniowej piwnic 230 V (części wspólne),
15. wykonanie nowej instalacji dzwonkowej,
16. wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem głównej szyny wyrównawczej,
17. zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej,
18. zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej,
19. doprowadzenie instalacji trójfazowej do mieszkań do tablicy mieszkaniowej TM,
20. przeniesienie liczników energii elektrycznej na klatkę schodową.

do obliczeń przyjąć 11 kW na 1 mieszkanie

Kierownik Działu
Wspólnot Mieszkaniowych
i Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej
PPU "ADREM" S.A.
.....
mgr inż. Marcin Sałława